COMUNE DI GUARDIAGRELE

PROVINCIA DI CHIETI

DITTA

COMUNE DI GUARDIAGRELE
P.zza San Francesco n. 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

OGGETTO

INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA'
STRADE COMUNALI DIVERSE NEI TRATTI
INTERESSATI DAL TRANSITO DEI MEZZI DEI CANTIERI
"TERNA RETE ITALIA S.P.A."

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

data	GIUGNO 2018	scala	
disegno	Elab. C2	tavola	ESEC

Il Progettista e Direttore dei Lavori
Arch. Mario Gallo

Il CSP e CSE
Arch. Lino Tinari

VISTI

Studio di Architettura - MARIO GALLO ARCHITETTO - Via Colle Granaro n. 42, 66016 Guardiagrele (Ch)
Tel / Fax 0871.801048 - Cell. 338.9220850 / e-mail: archmgallo@gmail.com - pec: mario.gallo@archiworldpec.it

Comune di GUARDIAGRELE
Provincia di CHIETI

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi di ripristino viabilità strade comunali diverse nei tratti interessati dal transito dei mezzi dei cantieri "Terna Rete Italia S.p.a."

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Guardiagrele (CH)

Guardiagrele (CH), 06/06/2018

IL TECNICO
ARCH. MARIO GALLO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	intervento 01 - Localita' Cerchiara 01 (SpCat 1)							
1 / 1 E.001.020.010.a	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
	tratto 13-14		20,80	0,500	1,200	12,48		
	tratto 14-15		30,00	0,500	1,200	18,00		
	tratto 15-16		30,00	0,500	1,200	18,00		
	SOMMANO m³					48,48	11,77	570,61
2 / 2 E.008.010.040.a	SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI, SPESSORE 20÷30 ... tazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.							
	tratto 13-14		20,80	0,500	0,200	2,08		
	tratto 14-15		30,00	0,500	0,200	3,00		
	tratto 15-16		30,00	0,500	0,200	3,00		
	SOMMANO m³					8,08	36,88	297,99
3 / 3 E.001.040.040.a	RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o sabbiella, ... ventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso							
	tratto 13-14		20,80	0,500	0,800	8,32		
	tratto 14-15		30,00	0,500	0,800	12,00		
	tratto 15-16		30,00	0,500	0,800	12,00		
	SOMMANO m³					32,32	38,42	1´241,73
4 / 4 U.002.040.020.e	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE I ... o. Rigidità anulare SN 4 kN/m2 DN 500 mm e int. min 418 mm							
	tratto 13-14		20,80			20,80		
	tratto 14-15		30,00			30,00		
	tratto 15-16		30,00			30,00		
	SOMMANO m					80,80	64,21	5´188,17
5 / 5 EL.050.010.080.b	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio car ... ESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in cemento mm 500 x mm 500							
	tratti da 13 a 16					3,00		
	SOMMANO Cad					3,00	150,37	451,11
6 / 6 E.001.190.230.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi si considera una superficie pari ad 1/3 di quella complessiva							
	misurata sul tappeto finale	2800,00			0,330	924,00		
	SOMMANO m²					924,00	1,45	1´339,80
7 / 7 E.001.190.240.a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette si considera una lunghezza pari ad 1/3 di quella complessiva finale							
	*(lung.=2*650,00)	0,33	1300,00		0,400	171,60		
	SOMMANO m²					171,60	1,42	243,67
8 / 8 E.001.190.055.a	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale							
	tratto 03-04 *(larg.=(4,40+4,0)/2)		15,50	4,200	0,250	16,28		
	A R I P O R T A R E					16,28		9´333,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,28		9´333,08
	tratto 08-09		36,50	4,200	0,250	38,33		
	Piazza C e D quota parte	40,00			0,150	6,00		
	SOMMANO m³					60,61	25,48	1´544,34
9 / 9 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 8 [m³ 60.61]					60,61		
	SOMMANO m³					60,61	6,22	376,99
10 / 10 E.001.210.02 0.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Vedi voce n° 9 [m³ 60.61]				1,300	78,79		
	SOMMANO t					78,79	18,99	1´496,22
11 / 11 U.005.040.02 0.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale tratto 03-04 *(larg.=(4,40+4,0)/2)		15,50	4,200	0,150	9,77		
	tratto 08-09		36,50	4,200	0,150	23,00		
	SOMMANO m³					32,77	27,42	898,55
12 / 12 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio accesso A *(lung.=10+1/2)		10,50		3,700	38,85		
	tratto 00-01 *(larg.=(3,70+4,70)/2)		16,00	4,200		67,20		
	tratto 01-02 *(larg.=(4,70+3,90)/2)		18,00	4,300		77,40		
	tratto 02-03 *(larg.=(3,90+4,40)/2)		12,50	4,150		51,88		
	tratto 03-04 *(larg.=(4,40+4,0)/2)		15,50	4,200		65,10		
	tratto 04-05 *(larg.=(4,0+4,40)/2)		30,00	4,200		126,00		
	tratto 05-06 *(larg.=(4,40+4,90)/2)		20,00	4,650		93,00		
	tratto 06-07 *(larg.=(4,90+4,40)/2)		30,00	4,650		139,50		
	tratto 07-08 *(larg.=(4,40+4,20)/2)		30,00	4,300		129,00		
	tratto 08-09		36,50	4,200		153,30		
	tratto 09-10 *(larg.=(4,20+4,30)/2)		30,00	4,250		127,50		
	tratto 10-11 *(larg.=(4,30+4,60)/2)		30,00	4,450		133,50		
	tratto 11-12		8,00	4,600		36,80		
	tratto 12-13 *(larg.=(4,60+5,60)/2)		35,00	5,100		178,50		
	incrocio B *(lung.=(4,90+6,20)/2)		5,55		7,500	41,63		
		0,50	7,50		3,000	11,25		
	tratto 13-14 *(larg.=(6,20+4,0)/2)		20,80	5,100		106,08		
	tratto 14-15		30,00	4,000		120,00		
	tratto 15-16 *(larg.=(4,0+5,50)/2)		30,00	4,750		142,50		
	tratto 16-17 *(larg.=(5,50+5,30)/2)		30,00	5,400		162,00		
	tratto 17-18 *(larg.=(5,30+3,60)/2)		24,50	4,450		109,03		
	tratto 18-19 *(larg.=(3,60+3,8)/2)		15,50	3,700		57,35		
	tratto 19-20		30,00	3,800		114,00		
	tratto 20-21 *(larg.=(3,8+3,5)/2)		30,00	3,650		109,50		
	tratto 21-22 *(larg.=(3,5+3,6)/2)		30,00	3,550		106,50		
	tratto 22-23		50,00	3,600		180,00		
	accesso E *(larg.=(5,10+3,50)/2)		30,00	4,300		129,00		
	SOMMANO m²					2´806,37	0,90	2´525,73
13 / 13 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale accesso A *(lung.=10+1/2)		10,50	3,700	7,000	271,95		
	tratto 00-01 *(larg.=(3,70+4,70)/2)		16,00	4,200	7,000	470,40		
	tratto 01-02 *(larg.=(4,70+3,90)/2)		18,00	4,300	7,000	541,80		
	tratto 02-03 *(larg.=(3,90+4,40)/2)		12,50	4,150	7,000	363,13		
	tratto 03-04 *(larg.=(4,40+4,0)/2)		15,50	4,200	7,000	455,70		
	tratto 04-05 *(larg.=(4,0+4,40)/2)		30,00	4,200	7,000	882,00		
	tratto 05-06 *(larg.=(4,40+4,90)/2)		20,00	4,650	7,000	651,00		
	tratto 06-07 *(larg.=(4,90+4,40)/2)		30,00	4,650	7,000	976,50		
	A R I P O R T A R E					4´612,48		16´174,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´612,48		16´174,91
	tratto 07-08 *(larg.=(4,40+4,20)/2)		30,00	4,300	7,000	903,00		
	tratto 08-09		36,50	4,200	7,000	1´073,10		
	tratto 09-10 *(larg.=(4,20+4,30)/2)		30,00	4,250	7,000	892,50		
	tratto 13-14 - ripristino scavo		20,80	0,500	0,100	1,04		
	tratto 14-15 - ripristino scavo		30,00	0,500	0,100	1,50		
	tratto 15-16 - ripristino scavo		30,00	0,500	0,100	1,50		
	tratto 19-20		30,00	3,800	7,000	798,00		
	tratto 20-21 *(larg.=(3,8+3,5)/2)		30,00	3,650	7,000	766,50		
	tratto 21-22 *(larg.=(3,5+3,6)/2)		30,00	3,550	7,000	745,50		
	tratto 22-23		50,00	3,600	7,000	1´260,00		
	SOMMANO m² x cm					11´055,12	1,38	15´256,07
14 / 14 U.005.040.080.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	accesso A *(lung.=10+1/2)		10,50	3,700		38,85		
	tratto 00-01 *(larg.=(3,70+4,70)/2)		16,00	4,200		67,20		
	tratto 01-02 *(larg.=(4,70+3,90)/2)		18,00	4,300		77,40		
	tratto 02-03 *(larg.=(3,90+4,40)/2)		12,50	4,150		51,88		
	tratto 03-04 *(larg.=(4,40+4,0)/2)		15,50	4,200		65,10		
	tratto 04-05 *(larg.=(4,0+4,40)/2)		30,00	4,200		126,00		
	tratto 05-06 *(larg.=(4,40+4,90)/2)		20,00	4,650		93,00		
	tratto 06-07 *(larg.=(4,90+4,40)/2)		30,00	4,650		139,50		
	tratto 07-08 *(larg.=(4,40+4,20)/2)		30,00	4,300		129,00		
	tratto 08-09		36,50	4,200		153,30		
	tratto 09-10 *(larg.=(4,20+4,30)/2)		30,00	4,250		127,50		
	tratto 10-11 *(larg.=(4,30+4,60)/2)		30,00	4,450		133,50		
	tratto 11-12		8,00	4,600		36,80		
	tratto 12-13 *(larg.=(4,60+5,60)/2)		35,00	5,100		178,50		
	incrocio B *(lung.=(4,90+6,20)/2)		5,55	7,500		41,63		
		0,50	7,50	3,000		11,25		
	tratto 13-14 *(larg.=(6,20+4,0)/2)		20,80	5,100		106,08		
	tratto 14-15		30,00	4,000		120,00		
	tratto 15-16 *(larg.=(4,0+5,50)/2)		30,00	4,750		142,50		
	tratto 16-17 *(larg.=(5,50+5,30)/2)		30,00	5,400		162,00		
	tratto 17-18 *(larg.=(5,30+3,60)/2)		24,50	4,450		109,03		
	tratto 18-19 *(larg.=(3,60+3,8)/2)		15,50	3,700		57,35		
	tratto 19-20		30,00	3,800		114,00		
	tratto 20-21 *(larg.=(3,8+3,5)/2)		30,00	3,650		109,50		
	tratto 21-22 *(larg.=(3,5+3,6)/2)		30,00	3,550		106,50		
	tratto 22-23		50,00	3,600		180,00		
	accesso E *(larg.=(5,10+3,50)/2)		30,00	4,300		129,00		
	SOMMANO m²					2´806,37	6,13	17´203,05
15 / 15 U.005.040.030.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON MISCELA Strat ... dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato							
	tratto in sterrato da ripristinare							
	accesso F	0,50	3,20	3,500	0,200	1,12		
	tratto 24-25 *(larg.=(3,2+2,5)/2)		30,00	2,850	0,200	17,10		
	tratto 25-26 *(larg.=(2,5+3,0)/2)		30,00	2,750	0,200	16,50		
	tratto 26-27 *(larg.=(3,0+2,5)/2)		30,00	2,750	0,200	16,50		
	tratto 27-28		30,00	2,500	0,200	15,00		
	tratto 28-29		30,00	2,500	0,200	15,00		
	tratto 29-30 *(larg.=(2,5+3,0)/2)		20,00	2,750	0,200	11,00		
	tratto 30-31		20,00	2,700	0,200	10,80		
	SOMMANO m³					103,02	48,97	5´044,89
16 / 16 U.005.100.510.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm							
	limite carregiata e corsia centrale	3,00	650,00			1´950,00		
	SOMMANO m					1´950,00	0,73	1´423,50
	A R I P O R T A R E							55´102,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55´102,42
17 / 17 U.005.100.530.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²							
	n. 6 attraversamenti pedonali *(par.ug.=6*8)	48,00	3,00	0,500		72,00		
	n. 6 STOP	6,00	3,50	0,500		10,50		
	zebrature varie	48,00	3,00	0,500		72,00		
	SOMMANO m²					154,50	5,82	899,19
18 / 18 U.005.100.540.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto							
	scritta STOP *(par.ug.=6*4)	24,00	2,00		1,000	48,00		
	scritte varie - lettere	10,00	2,00		1,000	20,00		
	SOMMANO m²					68,00	5,21	354,28
	A R I P O R T A R E							56´355,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56´355,89
	intervento 02 - Localita' Cerchiara 02 (SpCat 2)							
19 / 19 E.001.190.23 0.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi si considera una superficie pari ad 1/3 di quella complessiva misurata sul tappeto finale	5860,00			0,330	1´933,80		
	SOMMANO m²					1´933,80	1,45	2´804,01
20 / 20 E.001.190.24 0.a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette si considera una lunghezza pari ad 1/3 di quella complessiva finale *(lung.=2*1615)	0,33	3230,00		0,400	426,36		
	SOMMANO m²					426,36	1,42	605,43
21 / 21 E.001.190.05 5.a	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale tratto 36-37 *(larg.=(3,9+3,7)/2)		30,00	3,800	0,250	28,50		
	SOMMANO m³					28,50	25,48	726,18
22 / 22 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 21 [m³ 28.50]					28,50		
	SOMMANO m³					28,50	6,22	177,27
23 / 23 E.001.210.02 0.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Vedi voce n° 22 [m³ 28.50]				1,300	37,05		
	SOMMANO t					37,05	18,99	703,58
24 / 24 U.005.040.02 0.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale tratto 36-37 *(larg.=(3,9+3,7)/2)		30,00	3,800	0,150	17,10		
	SOMMANO m³					17,10	27,42	468,88
25 / 25 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio accesso A	0,50	9,00		4,600	20,70		
	tratto 00-01 *(larg.=(4,6+3,5)/2)		19,00	4,050		76,95		
	tratto 01-02 *(larg.=(3,5+4)/2)		19,00	3,750		71,25		
	tratto 02-03 *(larg.=(4,0+3,6)/2)		24,00	3,800		91,20		
	tratto 03-04 *(larg.=(3,6+3,8)/2)		40,00	3,700		148,00		
	tratto 04-05 *(larg.=(3,8+4,4)/2)		45,00	4,100		184,50		
	tratto 05-06 *(larg.=(4,40+4,90)/2)		50,00	4,650		232,50		
	tratto 06-07		53,00	3,600		190,80		
	tratto 10-11		18,00	3,600		64,80		
	tratto 11-12 *(larg.=(3,6+3,5)/2)		30,00	3,550		106,50		
	tratto 13-14 *(larg.=(3,1+3,6)/2)		51,00	3,350		170,85		
	tratto 14-15 *(larg.=(3,6+3,9)/2)		60,00	3,750		225,00		
	tratto 15-16 *(larg.=(3,9+3,1)/2)		50,00	3,500		175,00		
	tratto 16-17 *(larg.=(3,1+3,6)/2)		36,00	3,350		120,60		
	tratto 24-25 *(larg.=(3,3+3,4)/2)		25,00	3,350		83,75		
	tratto 25-26 *(larg.=(3,4+3,2)/2)		30,00	3,300		99,00		
	tratto 26-27		30,00	3,200		96,00		
	tratto 27-28 *(larg.=(3,2+4,3)/2)		9,00	3,750		33,75		
	tratto 34-35 *(larg.=(3,5+3,9)/2)		20,00	3,700		74,00		
	tratto 36-37 *(larg.=(3,9+3,7)/2)		30,00	3,800		114,00		
	tratto 37-38 *(larg.=(3,7+3,4)/2)		33,00	3,550		117,15		
	A R I P O R T A R E					2´496,30		61´841,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´496,30		61´841,24
	tratto 38-39 *(larg.=(3,4+3,6)/2)		25,00	3,500		87,50		
	tratto 39-40 *(larg.=(3,6+2,8)/2)		20,00	3,200		64,00		
	tratto 40-41 *(larg.=(2,8+3,6)/2)		30,00	3,200		96,00		
	tratto 41-42		30,00	3,600		108,00		
	tratto 42-43 *(larg.=(3,6+4,1)/2)		20,00	3,850		77,00		
	tratto 43-44 *(larg.=(4,1+3,4)/2)		20,00	3,750		75,00		
	tratto 44-45		20,00	3,400		68,00		
	tratto 45-46 *(larg.=(3,4+3,5)/2)		30,00	3,450		103,50		
	SOMMANO m²					3´175,30	0,90	2´857,77
26 / 26 U.005.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
	tratto 03-04 *(larg.=(3,6+3,8)/2)		40,00	3,700	4,000	592,00		
	tratto 04-05 *(larg.=(3,8+4,4)/2)		45,00	4,100	4,000	738,00		
	tratto 05-06 *(larg.=(4,40+4,90)/2)		50,00	4,650	4,000	930,00		
	tratto 06-07		53,00	3,600	4,000	763,20		
	tratto 10-11		18,00	3,600	4,000	259,20		
	tratto 11-12 *(larg.=(3,6+3,5)/2)		30,00	3,550	4,000	426,00		
	tratto 13-14 *(larg.=(3,1+3,6)/2)		51,00	3,350	4,000	683,40		
	tratto 14-15 *(larg.=(3,6+3,9)/2)		60,00	3,750	4,000	900,00		
	tratto 15-16 *(larg.=(3,9+3,1)/2)		50,00	3,500	4,000	700,00		
	tratto 16-17 *(larg.=(3,1+3,6)/2)		36,00	3,350	4,000	482,40		
	tratto 24-25 *(larg.=(3,3+3,4)/2)		25,00	3,350	4,000	335,00		
	tratto 25-26 *(larg.=(3,4+3,2)/2)		30,00	3,300	4,000	396,00		
	tratto 26-27		30,00	3,200	4,000	384,00		
	tratto 27-28 *(larg.=(3,2+4,3)/2)		9,00	3,750	4,000	135,00		
	tratto 34-35 *(larg.=(3,5+3,9)/2)		20,00	3,700	4,000	296,00		
	tratto 36-37 *(larg.=(3,9+3,7)/2)		30,00	3,800	4,000	456,00		
	tratto 37-38 *(larg.=(3,7+3,4)/2)		33,00	3,550	4,000	468,60		
	tratto 38-39 *(larg.=(3,4+3,6)/2)		25,00	3,500	4,000	350,00		
	tratto 39-40 *(larg.=(3,6+2,8)/2)		20,00	3,200	4,000	256,00		
	tratto 40-41 *(larg.=(2,8+3,6)/2)		30,00	3,200	4,000	384,00		
	tratto 41-42		30,00	3,600	4,000	432,00		
	tratto 42-43 *(larg.=(3,6+4,1)/2)		20,00	3,850	4,000	308,00		
	tratto 43-44 *(larg.=(4,1+3,4)/2)		20,00	3,750	4,000	300,00		
	SOMMANO m² x cm					10´974,80	1,38	15´145,22
27 / 27 U.005.040.080.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	accesso A	0,50	9,00		4,600	20,70		
	tratto 00-01 *(larg.=(4,6+3,5)/2)		19,00	4,050		76,95		
	tratto 01-02 *(larg.=(3,5+4)/2)		19,00	3,750		71,25		
	tratto 02-03 *(larg.=(4,0+3,6)/2)		24,00	3,800		91,20		
	tratto 03-04 *(larg.=(3,6+3,8)/2)		40,00	3,700		148,00		
	tratto 04-05 *(larg.=(3,8+4,4)/2)		45,00	4,100		184,50		
	tratto 05-06 *(larg.=(4,40+4,90)/2)		50,00	4,650		232,50		
	tratto 06-07		53,00	3,600		190,80		
	tratto 10-11		18,00	3,600		64,80		
	tratto 11-12 *(larg.=(3,6+3,5)/2)		30,00	3,550		106,50		
	tratto 13-14 *(larg.=(3,1+3,6)/2)		51,00	3,350		170,85		
	tratto 14-15 *(larg.=(3,6+3,9)/2)		60,00	3,750		225,00		
	tratto 15-16 *(larg.=(3,9+3,1)/2)		50,00	3,500		175,00		
	tratto 16-17 *(larg.=(3,1+3,6)/2)		36,00	3,350		120,60		
	tratto 24-25 *(larg.=(3,3+3,4)/2)		25,00	3,350		83,75		
	tratto 25-26 *(larg.=(3,4+3,2)/2)		30,00	3,300		99,00		
	tratto 26-27		30,00	3,200		96,00		
	tratto 27-28 *(larg.=(3,2+4,3)/2)		9,00	3,750		33,75		
	tratto 34-35 *(larg.=(3,5+3,9)/2)		20,00	3,700		74,00		
	tratto 36-37 *(larg.=(3,9+3,7)/2)		30,00	3,800		114,00		
	tratto 37-38 *(larg.=(3,7+3,4)/2)		33,00	3,550		117,15		
	tratto 38-39 *(larg.=(3,4+3,6)/2)		25,00	3,500		87,50		
	tratto 39-40 *(larg.=(3,6+2,8)/2)		20,00	3,200		64,00		
	tratto 40-41 *(larg.=(2,8+3,6)/2)		30,00	3,200		96,00		
	tratto 41-42		30,00	3,600		108,00		
	tratto 42-43 *(larg.=(3,6+4,1)/2)		20,00	3,850		77,00		
	A R I P O R T A R E					2´928,80		79´844,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´928,80		79´844,23
	tratto 43-44 *(larg.=(4,1+3,4)/2)		20,00	3,750		75,00		
	tratto 44-45		20,00	3,400		68,00		
	tratto 45-46 *(larg.=(3,4+3,5)/2)		30,00	3,450		103,50		
	SOMMANO m²					3´175,30	6,13	19´464,59
28 / 28 U.005.040.030.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON MISCELA Strat ... dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato							
	tratto in sterrato da ripristinare							
	tratto 07-08		40,00	3,600	0,100	14,40		
	tratto 08-09 *(larg.=(3,6+4,0)/2)		55,00	3,800	0,100	20,90		
	tratto 09-10 *(larg.=(4,0+3,6)/2)		40,00	3,800	0,100	15,20		
	tratto 12-13 *(larg.=(3,5+3,1)/2)		40,00	3,300	0,100	13,20		
	tratto 17-18 *(larg.=(3,6+3,4)/2)		40,00	3,500	0,100	14,00		
	tratto 18-19 *(larg.=(3,4+2,6)/2)		40,00	3,000	0,100	12,00		
	tratto 19-20 *(larg.=(2,6+3,2)/2)		53,00	2,900	0,100	15,37		
	tratto 20-21 *(larg.=(3,2+4,1)/2)		30,00	3,650	0,100	10,95		
	tratto 21-22 *(larg.=(4,1+3,8)/2)		22,00	3,950	0,100	8,69		
	tratto 22-23 *(larg.=(3,8+3,2)/2)		30,00	3,500	0,100	10,50		
	tratto 23-24 *(larg.=(3,2+3,3)/2)		30,00	3,250	0,100	9,75		
	tratto 28-29 *(larg.=(4,3+3,2)/2)		38,00	3,750	0,100	14,25		
	tratto 29-30 *(larg.=(3,2+3,8)/2)		40,00	3,500	0,100	14,00		
	tratto 31-32 *(larg.=(3,8+3,9)/2)		80,00	3,850	0,100	30,80		
	tratto 32-33 *(larg.=(3,9+3,6)/2)		35,00	3,750	0,100	13,13		
	tratto 33-34 *(larg.=(3,6+3,5)/2)		35,00	3,550	0,100	12,43		
	tratto 35-36		52,00	3,900	0,100	20,28		
	SOMMANO m³					249,85	48,97	12´235,15
29 / 29 U.005.100.510.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm							
	limite carregiata	2,00	1000,00			2´000,00		
	SOMMANO m					2´000,00	0,73	1´460,00
30 / 30 U.005.100.530.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²							
	n. 3 attraversamenti pedonali *(par.ug.=3*8)	24,00	3,00	0,500		36,00		
	n. 2 STOP	2,00	3,50	0,500		3,50		
	zebrature varie	36,00	3,00	0,500		54,00		
	SOMMANO m²					93,50	5,82	544,17
31 / 31 U.005.100.540.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto							
	scritta STOP *(par.ug.=2*4)	8,00	2,00		1,000	16,00		
	scritte varie - lettere	10,00	2,00		1,000	20,00		
	SOMMANO m²					36,00	5,21	187,56
	A R I P O R T A R E							113´735,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113´735,70
	intervento 03 - Localita' Crognaleto (SpCat 3)							
32 / 32 E.001.190.23 0.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi si considera una superficie pari a circa 1/3 di quella complessiva misurata sul tappeto finale	9300,00			0,300	2´790,00		
	SOMMANO m²					2´790,00	1,45	4´045,50
33 / 33 E.001.190.24 0.a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette si considera una lunghezza pari ad 1/5 di quella complessiva finale *(lung.=2*3150)	0,50	6300,00		0,400	1´260,00		
	SOMMANO m²					1´260,00	1,42	1´789,20
34 / 34 E.001.190.05 5.a	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale							
	tratto 07-08 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		18,00	4,400	0,250	19,80		
	tratto 08-09		12,50	4,500	0,250	14,06		
	tratto 09-10 *(larg.=(4,5+4,8)/2)		30,00	4,650	0,250	34,88		
	tratto 76-77 *(larg.=(4,8+4,4)/2)		8,00	4,600	0,250	9,20		
	tratto 77-78 *(larg.=(4,4+4,7)/2)		12,00	4,550	0,250	13,65		
	SOMMANO m³					91,59	25,48	2´333,71
35 / 35 E.001.010.01 0.a	SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)							
	tratto 07-08 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		18,00	4,400	0,500	39,60		
	tratto 08-09		12,50	4,500	0,500	28,13		
	tratto 09-10 *(larg.=(4,5+4,8)/2)		30,00	4,650	0,500	69,75		
	tratto 77-78 - si consedera anche il materiale scivolato a valle dopo il cedimento della strada							
	area a monte		12,00	3,000	3,400	122,40		
	area a valle		12,00	3,000	3,400	122,40		
	SOMMANO m³					382,28	9,55	3´650,77
36 / 36 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
	ripristino drenaggio acque meteroriche. condotta sottostrada tratto 09-10		6,00	0,900	1,100	5,94		
	ripristino drenaggio acque meteroriche. condotta sottostrada tratto 77-78		6,00	0,900	1,100	5,94		
	SOMMANO m³					11,88	11,77	139,83
37 / 37 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 34 [m³ 91.59]					91,59		
	Vedi voce n° 35 [m³ 382.28]					382,28		
	Vedi voce n° 36 [m³ 11.88]					11,88		
	SOMMANO m³					485,75	6,22	3´021,37
38 / 38 E.001.210.02 0.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01							
	Vedi voce n° 37 [m³ 485.75]				1,300	631,48		
	SOMMANO t					631,48	18,99	11´991,81
39 / 39	SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI,							
	A R I P O R T A R E							140´707,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140´707,89
E.008.010.04 0.a	SPESSORE 20÷30 ... tazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.							
	tratto 77-78							
	sotto soletta per appoggio gabbionate							
			12,00	0,500	0,350	2,10		
			12,00	0,500	0,350	2,10		
			12,00	5,000	0,350	21,00		
	SOMMANO m³					25,20	36,88	929,38
40 / 40 E.003.010.02 0.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZI ... ture in fondazione. Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mm²)							
	tratto 07-08							
	basamento per posa gabbioni		2,00	4,500	0,350	3,15		
			11,00	4,500	0,350	17,33		
			4,00	4,500	0,350	6,30		
	tratto 77-78							
	basamento per posa gabbioni							
			12,00	5,000	0,350	21,00		
	cordolo e zanella per ancoraggio barriera di sicurezza							
	cordolo		13,50	0,500	0,400	2,70		
	zanella *(H/peso=(0,250+0,30)/2)		13,50	0,400	0,275	1,49		
	SOMMANO m³					51,97	142,47	7´404,17
41 / 41 E.003.040.01 0.a	ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450A OPPURE ... . Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio							
	cordolo ancoraggio barriera di sicurezza							
	si considera ferri filo 14							
	barre longitidinali	4,00	13,50		1,208	65,23		
	staffe filo 8 *(par.ug.=13,5/,25)*(lung.=,4+,5+,4+,5)	54,00	1,80		0,395	38,39		
	zanella	4,00	13,50		1,208	65,23		
	stadìffe filo 8 *(par.ug.=13,5/,25)*(lung.=,4+,30+,4+,25)	54,00	1,35		0,395	28,80		
	SOMMANO kg					197,65	1,43	282,64
42 / 42 E.003.040.02 0.a	ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C OPPURE ... tivi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata							
	tratto 07-08							
	si considera una doppia maglia 20x20 filo 10							
	(par.ug.=2*85)	170,00	4,50		0,617	472,01		
	(par.ug.=2*23)	46,00	17,00		0,617	482,49		
	tratto 77-78							
	si considera una doppia maglia 20x20 filo 10							
	(par.ug.=2*25)	50,00	12,00		0,617	370,20		
	(par.ug.=2*75,00)	150,00	5,00		0,617	462,75		
	SOMMANO kg					1´787,45	1,85	3´306,78
43 / 43 E.003.030.01 0.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione							
	tratto 07-08							
	si considera una doppia maglia 20x20 filo 10							
	(lung.=2+11+4)	2,00	17,00		0,350	11,90		
		6,00	4,50		0,350	9,45		
	tratto 77-78							
	basamento per posa gabbioni							
	area a monte	2,00	12,00		0,350	8,40		
		2,00	5,00		0,350	3,50		
	cordolo e zanella per ancoraggio barriera di sicurezza							
	cordolo		13,50		0,400	5,40		
			13,50		0,150	2,03		
		2,00		0,500	0,400	0,40		
	zanella		13,50		0,350	4,73		
		2,00		0,400	0,350	0,28		
	A R I P O R T A R E					46,09		152´630,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,09		152´630,86
	SOMMANO m²					46,09	26,54	1´223,23
44 / 44 U.008.020.020.a	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA T ... pietrame proveniente da cave. Per gabbioni di altezza 1 m							
	tratto 07-08							
			2,00	4,500	1,000	9,00		
			5,00	4,500	1,000	22,50		
			6,00	4,500	0,500	13,50		
			4,00	4,500	0,500	9,00		
	tratto 77-78							
			12,00	5,000	1,000	60,00		
			12,00	5,000	1,000	60,00		
			12,00	5,000	1,000	60,00		
	SOMMANO m³					234,00	124,86	29´217,24
45 / 45 U.005.090.040.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PO ... era di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte							
	tratto 77-78					13,50		
	SOMMANO m					13,50	173,95	2´348,33
46 / 46 U.005.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	tratto 07-08 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		18,00	4,400	0,400	31,68		
	tratto 08-09		12,50	4,500	0,400	22,50		
	tratto 09-10 *(larg.=(4,5+4,8)/2)		30,00	4,650	0,400	55,80		
	tratto 76-77 *(larg.=(4,8+4,4)/2)		8,00	4,600	0,300	11,04		
	tratto 77-78 *(larg.=(4,45+4,4)/2)		12,00	4,425	0,300	15,93		
	SOMMANO m³					136,95	27,42	3´755,17
47 / 47 U.002.040.040.g	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE I ... Rigidità anulare SN 16 kN/m2 DN 800 mm e d int.min 669 mm							
	ripristino drenaggio acque meteroriche. condotta sottostrada tratto 09-10		6,00			6,00		
	ripristino drenaggio acque meteroriche. condotta sottostrada tratto 77-78		6,00			6,00		
	SOMMANO m					12,00	210,32	2´523,84
48 / 48 E.001.040.040.a	RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o sabbiella, ... ventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso							
	ripristino drenaggio acque meteroriche. condotta sottostrada tratto 09-10		6,00	1,000	1,200	7,20		
	ripristino drenaggio acque meteroriche. condotta sottostrada tratto 77-78		6,00	1,000	1,200	7,20		
	SOMMANO m³					14,40	38,42	553,25
49 / 49 U.005.040.040.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio							
	accesso A *(lung.=18+7,1)	0,50	25,10		4,000	50,20		
	tratto 00-01		25,00	4,000		100,00		
	tratto 01-02		13,50	4,000		54,00		
	tratto 02-03 *(larg.=(4,0+3,2)/2)		37,70	3,600		135,72		
	tratto 03-04 *(larg.=(3,2+3,5)/2)		13,50	3,350		45,23		
	tratto 04-05 *(larg.=(3,5+6,5)/2)		15,00	5,000		75,00		
	tratto 05-06							
	tratto 06-07							
	tratto 07-08 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		18,00	4,400		79,20		
	A R I P O R T A R E					539,35		192´251,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					539,35		192´251,92
	tratto 08-09		12,50	4,500		56,25		
	tratto 09-10 *(larg.=(4,5+4,8)/2)		30,00	4,650		139,50		
	tratto 10-11		28,50	4,800		136,80		
	tratto 11-12		40,80	4,800		195,84		
	tratto 12-13							
	tratto 13-14 *(larg.=(4,2+4,5)/2)		50,00	4,350		217,50		
	tratto 14-15							
	tratto 15-16 *(larg.=(4,8+4,6)/2)		14,00	4,700		65,80		
	tratto 16-17							
	tratto 17-18		45,00	4,800		216,00		
	tratto 18-19							
	tratto 19-20 *(larg.=(4,8+4,0)/2)		40,00	4,400		176,00		
	tratto 20-21 *(larg.=(4,0+4,3)/2)		40,00	4,150		166,00		
	tratto 21-22 *(larg.=(4,3+4,7)/2)		37,50	4,500		168,75		
	tratto 22-23 *(larg.=(4,7+4,4)/2)		40,00	4,550		182,00		
	tratto 23-24		40,00	4,400		176,00		
	tratto 24-25 *(larg.=(4,4+4,7)/2)		40,00	4,550		182,00		
	tratto 25-26 *(larg.=(4,7+4,3)/2)		39,00	4,500		175,50		
	tratto 26-27		27,00	4,300		116,10		
	tratto 27-28							
	tratto 28-29							
	tratto 29-30 *(larg.=(4,5+4,9)/2)		30,00	4,700		141,00		
	tratto 30-31 *(larg.=(4,5+4,9)/2)		30,00	4,700		141,00		
	tratto 31-32 *(larg.=(4,9+4,4)/2)		35,00	4,650		162,75		
	tratto 32-33 *(larg.=(4,4+4,8)/2)		35,50	4,600		163,30		
	tratto 33-34							
	tratto 34-35 *(larg.=(4,7+4,6)/2)		12,50	4,650		58,13		
	tratto 35-36							
	tratto 36-37 *(larg.=(4,8+5,0)/2)		17,00	4,900		83,30		
	tratto 37-38							
	tratto 38-39 *(larg.=(4,3+4,8)/2)		30,00	4,550		136,50		
	tratto 39-40 *(larg.=(4,8+5,0)/2)		30,00	4,900		147,00		
	tratto 40-41 *(larg.=(5,0+5,7)/2)		15,00	5,350		80,25		
	tratto 41-42 *(larg.=(5,7+4,8)/2)		23,00	5,250		120,75		
	tratto 42-43 *(larg.=(4,8+5,0)/2)		30,00	4,900		147,00		
	tratto 43-44		49,00	5,000		245,00		
	tratto 44-45 *(larg.=(5,0+5,9)/2)		38,20	5,450		208,19		
	tratto 45-46 *(larg.=(5,9+5,0)/2)		27,00	5,450		147,15		
	tratto 46-47 *(larg.=(5,0+4,2)/2)		30,00	4,600		138,00		
	tratto 47-48 *(larg.=(4,2+3,6)/2)		30,00	3,900		117,00		
	tratto 48-49 *(larg.=(3,6+4,3)/2)		38,00	3,950		150,10		
	tratto 49-50 *(larg.=(4,3+3,9)/2)		38,00	4,100		155,80		
	tratto 50-51 *(larg.=(3,9+4,0)/2)		30,00	3,950		118,50		
	tratto 51-52 *(larg.=(4,0+3,9)/2)		47,00	3,950		185,65		
	tratto 52-53 *(larg.=(3,9+4,5)/2)		30,00	4,200		126,00		
	tratto 53-54 *(larg.=(4,5+4,2)/2)		30,00	4,350		130,50		
	tratto 54-55 *(larg.=(4,2+4,8)/2)		30,00	4,500		135,00		
	tratto 55-56 *(larg.=(4,8+4,3)/2)		30,00	4,550		136,50		
	tratto 56-57 *(larg.=(4,3+4,6)/2)		30,00	4,450		133,50		
	tratto 57-58 *(larg.=(4,6+4,3)/2)		30,00	4,450		133,50		
	tratto 58-59 *(larg.=(4,3+3,6)/2)		30,00	3,950		118,50		
	tratto 59-60		30,00	3,600		108,00		
	tratto 60-61 *(larg.=(3,6+4,0)/2)		30,00	3,800		114,00		
	tratto 61-62 *(larg.=(4,0+4,3)/2)		30,00	4,150		124,50		
	tratto 62-63 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		30,00	4,400		132,00		
	tratto 63-64 *(larg.=(4,5+4,3)/2)		30,00	4,400		132,00		
	tratto 64-65 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		30,00	4,400		132,00		
	tratto 65-66 *(larg.=(4,5+4,0)/2)		30,00	4,250		127,50		
	tratto 66-67		30,00	4,000		120,00		
	tratto 67-68		30,00	4,000		120,00		
	tratto 68-69		30,00	4,000		120,00		
	tratto 69-70 *(larg.=(4,0+4,2)/2)		30,00	4,100		123,00		
	tratto 70-71 *(larg.=(4,2+4,0)/2)		30,00	4,100		123,00		
	tratto 71-72 *(larg.=(4,0+5,5)/2)		26,80	4,750		127,30		
	tratto 72-73 *(larg.=(5,5+4,7)/2)		11,00	5,100		56,10		
	tratto 73-74 *(larg.=(4,7+4,3)/2)		32,00	4,500		144,00		
	tratto 74-75 *(larg.=(4,3+4,8)/2)		8,00	4,550		36,40		
	tratto 75-76		8,00	4,800		38,40		
	tratto 76-77 *(larg.=(4,8+4,4)/2)		8,00	4,600		36,80		
	tratto 77-78 *(larg.=(4,4+4,7)/2)		12,00	4,550		54,60		
	tratto 78-79 *(larg.=(4,7+5,0)/2)		25,00	4,850		121,25		
	A R I P O R T A R E					8´760,11		192´251,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8´760,11		192´251,92
	tratto 79-80 *(larg.=(5,0+4,5)/2)		10,00	4,750		47,50		
	tratto 80-81 *(larg.=(4,5+5,0)/2)		20,00	4,750		95,00		
	tratto 81-82 *(larg.=(5,0+4,5)/2)		55,00	4,750		261,25		
	tratto 82-83 *(larg.=(4,5+4,1)/2)		24,80	4,300		106,64		
	SOMMANO m²					9´270,50	0,90	8´343,45
50 / 50 U.005.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
	accesso A *(lung.=18+7,1)	0,50	25,10	4,000	4,000	200,80		
	tratto 00-01		25,00	4,000	4,000	400,00		
	tratto 01-02		13,50	4,000	4,000	216,00		
	tratto 02-03 *(larg.=(4,0+3,2)/2)		37,70	3,600	4,000	542,88		
	tratto 03-04 *(larg.=(3,2+3,5)/2)		13,50	3,350	4,000	180,90		
	tratto 04-05 *(larg.=(3,5+6,5)/2)		15,00	5,000	4,000	300,00		
	tratto 05-06							
	tratto 06-07							
	tratto 07-08 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		18,00	4,400	4,000	316,80		
	tratto 08-09		12,50	4,500	4,000	225,00		
	tratto 09-10 *(larg.=(4,5+4,8)/2)		30,00	4,650	4,000	558,00		
	tratto 10-11		28,50	4,800	4,000	547,20		
	tratto 11-12							
	tratto 12-13							
	tratto 13-14							
	tratto 14-15							
	tratto 15-16							
	tratto 16-17							
	tratto 17-18		45,00	4,800	4,000	864,00		
	tratto 18-19							
	tratto 19-20 *(larg.=(4,8+4,0)/2)		40,00	4,400	4,000	704,00		
	tratto 20-21 *(larg.=(4,0+4,3)/2)		40,00	4,150	4,000	664,00		
	tratto 21-22 *(larg.=(4,3+4,7)/2)		37,50	4,500	4,000	675,00		
	tratto 22-23 *(larg.=(4,7+4,4)/2)		40,00	4,550	4,000	728,00		
	tratto 23-24		40,00	4,400	4,000	704,00		
	tratto 24-25 *(larg.=(4,4+4,7)/2)		40,00	4,550	4,000	728,00		
	tratto 25-26 *(larg.=(4,7+4,3)/2)		39,00	4,500	4,000	702,00		
	tratto 26-27		27,00	4,300	4,000	464,40		
	tratto 27-28							
	tratto 28-29							
	tratto 29-30 *(larg.=(4,5+4,9)/2)		30,00	4,700	4,000	564,00		
	tratto 30-31 *(larg.=(4,5+4,9)/2)		30,00	4,700	4,000	564,00		
	tratto 31-32 *(larg.=(4,9+4,4)/2)		35,00	4,650	4,000	651,00		
	tratto 32-33 *(larg.=(4,4+4,8)/2)		35,50	4,600	4,000	653,20		
	tratto 33-34							
	tratto 34-35							
	tratto 35-36							
	tratto 36-37 *(larg.=(4,8+5,0)/2)		17,00	4,900	4,000	333,20		
	tratto 37-38							
	tratto 38-39 *(larg.=(4,3+4,8)/2)		30,00	4,550	4,000	546,00		
	tratto 39-40 *(larg.=(4,8+5,0)/2)		30,00	4,900	4,000	588,00		
	tratto 40-41 *(larg.=(5,0+5,7)/2)		15,00	5,350	4,000	321,00		
	tratto 41-42 *(larg.=(5,7+4,8)/2)		23,00	5,250	4,000	483,00		
	tratto 42-43 *(larg.=(4,8+5,0)/2)		30,00	4,900	4,000	588,00		
	tratto 43-44		49,00	5,000	4,000	980,00		
	tratto 44-45 *(larg.=(5,0+5,9)/2)		38,20	5,450	4,000	832,76		
	tratto 45-46 *(larg.=(5,9+5,0)/2)		27,00	5,450	4,000	588,60		
	tratto 46-47 *(larg.=(5,0+4,2)/2)		30,00	4,600	4,000	552,00		
	tratto 47-48 *(larg.=(4,2+3,6)/2)		30,00	3,900	4,000	468,00		
	tratto 48-49 *(larg.=(3,6+4,3)/2)		38,00	3,950	4,000	600,40		
	tratto 49-50 *(larg.=(4,3+3,9)/2)		38,00	4,100	4,000	623,20		
	tratto 50-51 *(larg.=(3,9+4,0)/2)		30,00	3,950	4,000	474,00		
	tratto 51-52							
	tratto 52-53 *(larg.=(3,9+4,5)/2)		30,00	4,200	4,000	504,00		
	tratto 53-54 *(larg.=(4,5+4,2)/2)		30,00	4,350	4,000	522,00		
	tratto 54-55 *(larg.=(4,2+4,8)/2)		30,00	4,500	4,000	540,00		
	tratto 55-56 *(larg.=(4,8+4,3)/2)		30,00	4,550	4,000	546,00		
	tratto 56-57 *(larg.=(4,3+4,6)/2)		30,00	4,450	4,000	534,00		
	tratto 57-58 *(larg.=(4,6+4,3)/2)		30,00	4,450	4,000	534,00		
	tratto 58-59 *(larg.=(4,3+3,6)/2)		30,00	3,950	4,000	474,00		
	tratto 59-60		30,00	3,600	4,000	432,00		
	A R I P O R T A R E					24´217,34		200´595,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24´217,34		200´595,37
	tratto 60-61 *(larg.=(3,6+4,0)/2)		30,00	3,800	4,000	456,00		
	tratto 61-62 *(larg.=(4,0+4,3)/2)		30,00	4,150	4,000	498,00		
	tratto 62-63 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		30,00	4,400	4,000	528,00		
	tratto 63-64 *(larg.=(4,5+4,3)/2)		30,00	4,400	4,000	528,00		
	tratto 64-65 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		30,00	4,400	4,000	528,00		
	tratto 65-66 *(larg.=(4,5+4,0)/2)		30,00	4,250	4,000	510,00		
	tratto 66-67		30,00	4,000	4,000	480,00		
	tratto 67-68		30,00	4,000	4,000	480,00		
	tratto 68-69		30,00	4,000	4,000	480,00		
	tratto 69-70 *(larg.=(4,0+4,2)/2)		30,00	4,100	4,000	492,00		
	tratto 70-71 *(larg.=(4,2+4,0)/2)		30,00	4,100	4,000	492,00		
	tratto 71-72 *(larg.=(4,0+5,5)/2)		26,80	4,750	4,000	509,20		
	tratto 72-73 *(larg.=(5,5+4,7)/2)		11,00	5,100	4,000	224,40		
	tratto 73-74 *(larg.=(4,7+4,3)/2)		32,00	4,500	4,000	576,00		
	tratto 74-75 *(larg.=(4,3+4,8)/2)		8,00	4,550	4,000	145,60		
	tratto 75-76		8,00	4,800	4,000	153,60		
	tratto 76-77 *(larg.=(4,8+4,4)/2)		8,00	4,600	4,000	147,20		
	tratto 77-78 *(larg.=(4,4+4,7)/2)		12,00	4,550	4,000	218,40		
	tratto 78-79 *(larg.=(4,7+5,0)/2)		25,00	4,850	4,000	485,00		
	tratto 79-80 *(larg.=(5,0+4,5)/2)		10,00	4,750	4,000	190,00		
	tratto 80-81 *(larg.=(4,5+5,0)/2)		20,00	4,750	4,000	380,00		
	tratto 81-82 *(larg.=(5,0+4,5)/2)		55,00	4,750	4,000	1´045,00		
	tratto 82-83 *(larg.=(4,5+4,1)/2)		24,80	4,300	4,000	426,56		
	SOMMANO m² x cm					34´190,30	1,38	47´182,61
51 / 51 U.005.040.080.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	accesso A *(lung.=18+7,1)	0,50	25,10		4,000	50,20		
	tratto 00-01		25,00	4,000		100,00		
	tratto 01-02		13,50	4,000		54,00		
	tratto 02-03 *(larg.=(4,0+3,2)/2)		37,70	3,600		135,72		
	tratto 03-04 *(larg.=(3,2+3,5)/2)		13,50	3,350		45,23		
	tratto 04-05 *(larg.=(3,5+6,5)/2)		15,00	5,000		75,00		
	tratto 05-06							
	tratto 06-07							
	tratto 07-08 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		18,00	4,400		79,20		
	tratto 08-09		12,50	4,500		56,25		
	tratto 09-10 *(larg.=(4,5+4,8)/2)		30,00	4,650		139,50		
	tratto 10-11		28,50	4,800		136,80		
	tratto 11-12		40,80	4,800		195,84		
	tratto 12-13							
	tratto 13-14 *(larg.=(4,2+4,5)/2)		50,00	4,350		217,50		
	tratto 14-15							
	tratto 15-16 *(larg.=(4,8+4,6)/2)		14,00	4,700		65,80		
	tratto 16-17							
	tratto 17-18		45,00	4,800		216,00		
	tratto 18-19							
	tratto 19-20 *(larg.=(4,8+4,0)/2)		40,00	4,400		176,00		
	tratto 20-21 *(larg.=(4,0+4,3)/2)		40,00	4,150		166,00		
	tratto 21-22 *(larg.=(4,3+4,7)/2)		37,50	4,500		168,75		
	tratto 22-23 *(larg.=(4,7+4,4)/2)		40,00	4,550		182,00		
	tratto 23-24		40,00	4,400		176,00		
	tratto 24-25 *(larg.=(4,4+4,7)/2)		40,00	4,550		182,00		
	tratto 25-26 *(larg.=(4,7+4,3)/2)		39,00	4,500		175,50		
	tratto 26-27		27,00	4,300		116,10		
	tratto 27-28							
	tratto 28-29							
	tratto 29-30 *(larg.=(4,5+4,9)/2)		30,00	4,700		141,00		
	tratto 30-31 *(larg.=(4,5+4,9)/2)		30,00	4,700		141,00		
	tratto 31-32 *(larg.=(4,9+4,4)/2)		35,00	4,650		162,75		
	tratto 32-33 *(larg.=(4,4+4,8)/2)		35,50	4,600		163,30		
	tratto 33-34							
	tratto 34-35 *(larg.=(4,7+4,6)/2)		12,50	4,650		58,13		
	tratto 35-36							
	tratto 36-37 *(larg.=(4,8+5,0)/2)		17,00	4,900		83,30		
	tratto 37-38							
	tratto 38-39 *(larg.=(4,3+4,8)/2)		30,00	4,550		136,50		
	tratto 39-40 *(larg.=(4,8+5,0)/2)		30,00	4,900		147,00		
	A R I P O R T A R E					3´942,37		247´777,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´942,37		247´777,98
	tratto 40-41 *(larg.=(5,0+5,7)/2)		15,00	5,350		80,25		
	tratto 41-42 *(larg.=(5,7+4,8)/2)		23,00	5,250		120,75		
	tratto 42-43 *(larg.=(4,8+5,0)/2)		30,00	4,900		147,00		
	tratto 43-44		49,00	5,000		245,00		
	tratto 44-45 *(larg.=(5,0+5,9)/2)		38,20	5,450		208,19		
	tratto 45-46 *(larg.=(5,9+5,0)/2)		27,00	5,450		147,15		
	tratto 46-47 *(larg.=(5,0+4,2)/2)		30,00	4,600		138,00		
	tratto 47-48 *(larg.=(4,2+3,6)/2)		30,00	3,900		117,00		
	tratto 48-49 *(larg.=(3,6+4,3)/2)		38,00	3,950		150,10		
	tratto 49-50 *(larg.=(4,3+3,9)/2)		38,00	4,100		155,80		
	tratto 50-51 *(larg.=(3,9+4,0)/2)		30,00	3,950		118,50		
	tratto 51-52 *(larg.=(4,0+3,9)/2)		47,00	3,950		185,65		
	tratto 52-53 *(larg.=(3,9+4,5)/2)		30,00	4,200		126,00		
	tratto 53-54 *(larg.=(4,5+4,2)/2)		30,00	4,350		130,50		
	tratto 54-55 *(larg.=(4,2+4,8)/2)		30,00	4,500		135,00		
	tratto 55-56 *(larg.=(4,8+4,3)/2)		30,00	4,550		136,50		
	tratto 56-57 *(larg.=(4,3+4,6)/2)		30,00	4,450		133,50		
	tratto 57-58 *(larg.=(4,6+4,3)/2)		30,00	4,450		133,50		
	tratto 58-59 *(larg.=(4,3+3,6)/2)		30,00	3,950		118,50		
	tratto 59-60		30,00	3,600		108,00		
	tratto 60-61 *(larg.=(3,6+4,0)/2)		30,00	3,800		114,00		
	tratto 61-62 *(larg.=(4,0+4,3)/2)		30,00	4,150		124,50		
	tratto 62-63 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		30,00	4,400		132,00		
	tratto 63-64 *(larg.=(4,5+4,3)/2)		30,00	4,400		132,00		
	tratto 64-65 *(larg.=(4,3+4,5)/2)		30,00	4,400		132,00		
	tratto 65-66 *(larg.=(4,5+4,0)/2)		30,00	4,250		127,50		
	tratto 66-67		30,00	4,000		120,00		
	tratto 67-68		30,00	4,000		120,00		
	tratto 68-69		30,00	4,000		120,00		
	tratto 69-70 *(larg.=(4,0+4,2)/2)		30,00	4,100		123,00		
	tratto 70-71 *(larg.=(4,2+4,0)/2)		30,00	4,100		123,00		
	tratto 71-72 *(larg.=(4,0+5,5)/2)		26,80	4,750		127,30		
	tratto 72-73 *(larg.=(5,5+4,7)/2)		11,00	5,100		56,10		
	tratto 73-74 *(larg.=(4,7+4,3)/2)		32,00	4,500		144,00		
	tratto 74-75 *(larg.=(4,3+4,8)/2)		8,00	4,550		36,40		
	tratto 75-76		8,00	4,800		38,40		
	tratto 76-77 *(larg.=(4,8+4,4)/2)		8,00	4,600		36,80		
	tratto 77-78 *(larg.=(4,4+4,7)/2)		12,00	4,550		54,60		
	tratto 78-79 *(larg.=(4,7+5,0)/2)		25,00	4,850		121,25		
	tratto 79-80 *(larg.=(5,0+4,5)/2)		10,00	4,750		47,50		
	tratto 80-81 *(larg.=(4,5+5,0)/2)		20,00	4,750		95,00		
	tratto 81-82 *(larg.=(5,0+4,5)/2)		55,00	4,750		261,25		
	tratto 82-83 *(larg.=(4,5+4,1)/2)		24,80	4,300		106,64		
	SOMMANO m²					9´270,50	6,13	56´828,17
52 / 52 U.005.100.51 0.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm limite carregiata	2,00	3150,00			6´300,00		
	SOMMANO m					6´300,00	0,73	4´599,00
53 / 53 U.005.100.53 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²							
	n. 3 attraversamenti pedonali *(par.ug.=3*8)	24,00	3,00	0,500		36,00		
	n. 3 STOP	3,00	5,00	0,500		7,50		
	zebrature varie	20,00	3,00	0,500		30,00		
	SOMMANO m²					73,50	5,82	427,77
54 / 54 U.005.100.54 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto							
	scritta STOP *(par.ug.=3*4)	12,00	2,00		1,000	24,00		
	scritte varie - lettere	10,00	2,00		1,000	20,00		
	SOMMANO m²					44,00	5,21	229,24

	A R I P O R T A R E							309´862,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309´862,16
	intervento 04 - Localita' Cenericcio (SpCat 4)							
55 / 55 E.001.190.23 0.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi si considera una superficie pari ad 1/2 di quella complessiva misurata sul tappeto finale	1300,00			0,500	650,00		
	SOMMANO m²					650,00	1,45	942,50
56 / 56 E.001.190.24 0.a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette si considera una lunghezza pari ad 1/3 di quella complessiva finale *(lung.=2*270,00)	0,33	540,00		0,400	71,28		
	SOMMANO m²					71,28	1,42	101,22
57 / 57 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio accesso A *(lung.=7,50+5)	0,50	12,50		5,500	34,38		
	tratto 00-01		32,50	5,000		162,50		
	tratto 01-02							
	tratto 02-03 *(larg.=(4,9+5,0)/2)		30,00	4,950		148,50		
	tratto 03-04 *(larg.=(5,0+4,8)/2)		25,50	4,900		124,95		
	tratto 04-05 *(larg.=(4,8+4,5)/2)		30,00	4,650		139,50		
	tratto 05-06 *(larg.=(4,5+5,5)/2)		35,50	5,000		177,50		
	tratto 06-07 *(larg.=(5,5+4,8)/2)		30,00	5,150		154,50		
	tratto 07-08 *(larg.=(4,8+4,2)/2)		20,00	4,500		90,00		
	tratto 08-09 *(larg.=(4,2+6,2)/2)		38,80	5,200		201,76		
	tratto 09-10 *(larg.=(6,2+7,0)/2)		3,70	6,600		24,42		
	SOMMANO m²					1´258,01	0,90	1´132,21
58 / 58 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
	tratto 02-03 *(larg.=(4,9+5,0)/2)		30,00	4,950	5,000	742,50		
	tratto 03-04 *(larg.=(5,0+4,8)/2)		25,50	4,900	5,000	624,75		
	tratto 04-05 *(larg.=(4,8+4,5)/2)		30,00	4,650	5,000	697,50		
	tratto 05-06 *(larg.=(4,5+5,5)/2)		35,50	5,000	5,000	887,50		
	tratto 06-07 *(larg.=(5,5+4,8)/2)		30,00	5,150	5,000	772,50		
	tratto 07-08 *(larg.=(4,8+4,2)/2)		20,00	4,500	5,000	450,00		
	tratto 08-09 *(larg.=(4,2+6,2)/2)		38,80	5,200	5,000	1´008,80		
	tratto 09-10 *(larg.=(6,2+7,0)/2)		3,70	6,600	5,000	122,10		
	SOMMANO m² x cm					5´305,65	1,38	7´321,80
59 / 59 U.005.040.08 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	accesso A *(lung.=7,50+5)	0,50	12,50		5,500	34,38		
	tratto 00-01		32,50	5,000		162,50		
	tratto 01-02							
	tratto 02-03 *(larg.=(4,9+5,0)/2)		30,00	4,950		148,50		
	tratto 03-04 *(larg.=(5,0+4,8)/2)		25,50	4,900		124,95		
	tratto 04-05 *(larg.=(4,8+4,5)/2)		30,00	4,650		139,50		
	tratto 05-06 *(larg.=(4,5+5,5)/2)		35,50	5,000		177,50		
	tratto 06-07 *(larg.=(5,5+4,8)/2)		30,00	5,150		154,50		
	tratto 07-08 *(larg.=(4,8+4,2)/2)		20,00	4,500		90,00		
	tratto 08-09 *(larg.=(4,2+6,2)/2)		38,80	5,200		201,76		
	tratto 09-10 *(larg.=(6,2+7,0)/2)		3,70	6,600		24,42		
	SOMMANO m²					1´258,01	6,13	7´711,60
60 / 60 U.005.040.03	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON MISCELA Strat ... dopo costipamento Strato di fondazione in							
	A R I P O R T A R E							327´071,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							327´071,49
0.a	misto cementato							
	tratto in sterrato da ripristinare							
	accesso B	0,50	6,00	7,300	0,100	2,19		
		0,50	7,30	3,600	0,100	1,31		
	tratto 11-12 *(larg.=(3,6+3,4)/2)		35,50	3,500	0,100	12,43		
	tratto 12-13							
	tratto 13-14							
	tratto 14-15 *(larg.=(3,0+3,3)/2)		30,00	3,150	0,100	9,45		
	tratto 15-16 *(larg.=(3,3+3,0)/2)		30,00	3,150	0,100	9,45		
	tratto 16-17 *(larg.=(3,0+3,2)/2)		30,00	3,100	0,100	9,30		
	tratto 17-18 *(larg.=(3,2+3,5)/2)		30,00	3,350	0,100	10,05		
	tratto 18-19 *(larg.=(3,5+3,3)/2)		30,00	3,400	0,100	10,20		
	tratto 19-20 *(larg.=(3,3+3,4)/2)		30,00	3,350	0,100	10,05		
	tratto 20-21 *(larg.=(3,4+3,2)/2)		30,00	3,300	0,100	9,90		
	tratto 21-22 *(larg.=(3,2+3,1)/2)		30,00	3,150	0,100	9,45		
	tratto 22-23							
	tratto 23-24							
	tratto 24-25		30,00	3,200	0,100	9,60		
	tratto 25-26 *(larg.=(3,2+3,3)/2)		30,00	3,250	0,100	9,75		
	tratto 26-27 *(larg.=(3,3+3,6)/2)		30,00	3,450	0,100	10,35		
	tratto 27-28 *(larg.=(3,6+3,3)/2)		30,00	3,450	0,100	10,35		
	tratto 28-29 *(larg.=(3,3+3,0)/2)		30,00	3,150	0,100	9,45		
	tratto 29-30		30,00	3,000	0,100	9,00		
	tratto 30-31 *(larg.=(3,3+3,4)/2)		30,00	3,350	0,100	10,05		
	tratto 31-32		30,00	3,400	0,100	10,20		
	tratto 32-33							
	tratto 33-34							
	tratto 34-35							
	tratto 35-36		30,00	3,600	0,100	10,80		
	tratto 36-37 *(larg.=(3,6+4,0)/2)		30,00	3,800	0,100	11,40		
	tratto 37-38 *(larg.=(4,0+3,4)/2)		30,00	3,700	0,100	11,10		
	SOMMANO m³					205,83	48,97	10´079,50
61 / 61 U.005.100.51 0.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm							
	limite carregiata e centrale	3,00	270,00			810,00		
	SOMMANO m					810,00	0,73	591,30
62 / 62 U.005.100.53 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²							
	n. 1 STOP		5,00	0,500		2,50		
	SOMMANO m²					2,50	5,82	14,55
63 / 63 U.005.100.54 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto							
	scritta STOP	4,00	2,00		1,000	8,00		
	SOMMANO m²					8,00	5,21	41,68
	A R I P O R T A R E							337´798,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337´798,52
	intervento 05 - Localita' Voire (SpCat 5)							
64 / 64 E.001.190.230.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi si considera una superficie pari ad 1/3 di quella complessiva misurata sul tappeto finale	5100,00			0,330	1´683,00		
	SOMMANO m²					1´683,00	1,45	2´440,35
65 / 65 E.001.190.240.a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette si considera una lunghezza pari ad 1/3 di quella complessiva finale *(lung.=2*890)	0,33	1780,00		0,400	234,96		
	SOMMANO m²					234,96	1,42	333,64
66 / 66 E.001.190.055.a	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale per consolidamento cedimenti							
	tratto 20-21		20,00	1,000	0,500	10,00		
	tratto 21-22		10,00	1,000	0,500	5,00		
	SOMMANO m³					15,00	25,48	382,20
67 / 67 E.001.210.020.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Vedi voce n° 22 [m³ 28.50]				1,300	37,05		
	SOMMANO t					37,05	18,99	703,58
68 / 68 E.003.010.020.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZI ... ture in fondazione. Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mm²)							
	tratto 20-21							
	cordolo e zanella per ancoraggio barriera di sicurezza							
	travatura		20,00	0,300	0,300	1,80		
	cordolo		20,00	0,500	0,250	2,50		
	zanella *(H/peso=(0,250+0,30)/2)		20,00	0,400	0,275	2,20		
	tratto 21-22							
	cordolo e zanella per ancoraggio barriera di sicurezza							
	travatura		10,00	0,300	0,300	0,90		
	cordolo		10,00	0,500	0,250	1,25		
	zanella *(H/peso=(0,250+0,30)/2)		10,00	0,400	0,275	1,10		
	SOMMANO m³					9,75	142,47	1´389,08
69 / 69 E.003.040.010.a	ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450A OPPURE ... . Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio							
	tratto 20-21							
	travatura							
	ferri longitudinali	4,00	20,00		1,208	96,64		
	staffe *(lung.=0,3+0,3+0,3+0,3)	80,00	1,20		0,395	37,92		
	cordolo ancoraggio barriera di sicurezza							
	barre longitudinali	4,00	20,00		1,208	96,64		
	staffe *(lung.=,25+,50+,25+,5)	80,00	1,50		0,395	47,40		
	zanella							
	barre longituninali	4,00	20,00		0,888	71,04		
	staffe *(lung.=,4+,20+,4+,20)	80,00	1,20		0,395	37,92		
	tratto 21-22							
	travatura							
	ferri longitudinali	4,00	10,00		1,208	48,32		
	staffe *(lung.=0,3+0,3+0,3+0,3)	40,00	1,20		0,395	18,96		
	cordolo ancoraggio barriera di sicurezza							
	A R I P O R T A R E					454,84		343´047,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					454,84		343´047,37
	barre longitudinali	4,00	10,00		1,208	48,32		
	staffe *(lung.=,25+,50+,25+,5)	40,00	1,50		0,395	23,70		
	zanella							
	barre longituninali	4,00	10,00		0,888	35,52		
	staffe *(lung.=,4+,20+,4+,20)	40,00	1,20		0,395	18,96		
	SOMMANO kg					581,34	1,43	831,32
70 / 70 E.003.030.01 0.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione							
	tratto 20-21							
	travatura	2,00	20,00		0,300	12,00		
		2,00	0,30		0,300	0,18		
	cordolo ancoraggio barriera di sicurezza	2,00	20,00		0,250	10,00		
		2,00	0,50		0,250	0,25		
	zanella		20,00		0,300	6,00		
		2,00	0,40		0,300	0,24		
	tratto 21-22							
	travatura	2,00	10,00		0,300	6,00		
		2,00	0,30		0,300	0,18		
	cordolo ancoraggio barriera di sicurezza	2,00	10,00		0,250	5,00		
		2,00	0,50		0,250	0,25		
	zanella		10,00		0,250	2,50		
		2,00	10,00		0,300	6,00		
	SOMMANO m²					48,60	26,54	1´289,84
71 / 71 U.005.090.04 0.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PO ... era di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte							
	tratto 20-21		20,00			20,00		
	tratto 21-22		10,00			10,00		
	SOMMANO m					30,00	173,95	5´218,50
72 / 72 U.005.040.02 0.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	ripristino strada							
	tratto 20-21		20,00	1,000	0,250	5,00		
	tratto 21-22		10,00	1,000	0,250	2,50		
	SOMMANO m³					7,50	27,42	205,65
73 / 73 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio							
	accesso A	0,50	26,50		15,000	198,75		
		0,50	25,00		5,000	62,50		
	tratto 00-01 *(larg.=(7,0+5,3)/2)		30,00	6,150		184,50		
	tratto 01-02		30,00	5,300		159,00		
	tratto 02-03		30,00	5,300		159,00		
	tratto 03-04		30,00	5,300		159,00		
	tratto 04-05		30,00	5,300		159,00		
	tratto 05-06		40,00	5,300		212,00		
	tratto 06-07 *(larg.=(5,6+6,5)/2)		18,50	6,050		111,93		
	tratto 07-08 *(larg.=(6,5+4,70)/2)		30,00	5,600		168,00		
	(lung.=6,6+3,7)	0,50	10,30		2,000	10,30		
	tratto 08-09 *(larg.=(4,7+5,3)/2)		49,50	5,000		247,50		
	tratto 09-10 *(larg.=(5,3+5,6)/2)		18,50	5,450		100,83		
	(lung.=18,5+13,3)	0,50	31,80		4,500	71,55		
	tratto 10-11 *(larg.=(5,6+5,1)/2)		30,00	5,350		160,50		
	tratto 11-12		28,50	5,100		145,35		
	tratto 12-13 *(larg.=(5,1+5,2)/2)		30,00	5,150		154,50		
	tratto 13-14 *(larg.=(5,2+5,5)/2)		30,00	5,350		160,50		
	tratto 14-15 *(larg.=(5,5+6,2)/2)		24,50	5,850		143,33		
	tratto 15-16 *(larg.=(6,2+6,3)/2)		4,80	6,250		30,00		
	tratto 16-17 *(larg.=(5,6+5,0)/2)		30,00	5,300		159,00		
	tratto 17-18 *(larg.=(5,0+5,5)/2)		30,00	5,250		157,50		
	A R I P O R T A R E					3´114,54		350´592,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´114,54		350´592,68
	tratto 18-19 *(larg.=(5,5+5,2)/2)		30,00	5,350		160,50		
	tratto 19-20 *(larg.=(5,2+5,3)/2)		30,00	5,250		157,50		
	tratto 20-21		30,00	5,300		159,00		
	tratto 21-22 *(larg.=(5,3+4,8)/2)		30,00	5,050		151,50		
	tratto 22-23 *(larg.=(4,8+5,2)/2)		30,00	5,000		150,00		
	tratto 23-24 *(larg.=(5,2+5,3)/2)		30,00	5,250		157,50		
	tratto 24-25		30,00	5,300		159,00		
	tratto 25-26 *(larg.=(5,3+5,5)/2)		30,00	5,400		162,00		
	tratto 26-27		30,00	5,500		165,00		
	tratto 27-28		30,00	5,500		165,00		
	tratto 28-29		30,00	5,500		165,00		
	tratto 29-30 *(larg.=(5,5+4,9)/2)		45,00	5,200		234,00		
	SOMMANO m²					5´100,54	0,90	4´590,49
74 / 74 U.005.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
	tratto 07-08 *(larg.=(6,5+4,70)/2)		30,00	5,600	4,000	672,00		
	tratto 13-14 *(larg.=(5,2+5,5)/2)		30,00	5,350	4,000	642,00		
	tratto 14-15 *(larg.=(5,5+6,2)/2)		24,50	5,850	4,000	573,30		
	tratto 15-16 *(larg.=(6,2+6,3)/2)		4,80	6,250	4,000	120,00		
	tratto 16-17 *(larg.=(5,6+5,0)/2)		30,00	5,300	4,000	636,00		
	tratto 17-18 *(larg.=(5,0+5,5)/2)		30,00	5,250	4,000	630,00		
	tratto 18-19 *(larg.=(5,5+5,2)/2)		30,00	5,350	4,000	642,00		
	tratto 19-20 *(larg.=(5,2+5,3)/2)		30,00	5,250	4,000	630,00		
	tratto 20-21		30,00	5,300	4,000	636,00		
	tratto 21-22 *(larg.=(5,3+4,8)/2)		30,00	5,050	4,000	606,00		
	tratto 22-23 *(larg.=(4,8+5,2)/2)		30,00	5,000	4,000	600,00		
	tratto 23-24 *(larg.=(5,2+5,3)/2)		30,00	5,250	4,000	630,00		
	tratto 24-25		30,00	5,300	4,000	636,00		
	tratto 25-26 *(larg.=(5,3+5,5)/2)		30,00	5,400	4,000	648,00		
	tratto 26-27		30,00	5,500	4,000	660,00		
	tratto 27-28		30,00	5,500	4,000	660,00		
	tratto 28-29		30,00	5,500	5,000	825,00		
	tratto 29-30 *(larg.=(5,5+4,9)/2)		45,00	5,200	5,000	1´170,00		
	SOMMANO m² x cm					11´616,30	1,38	16´030,49
75 / 75 U.005.040.080.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	accesso A	0,50	26,50		15,000	198,75		
		0,50	25,00		5,000	62,50		
	tratto 00-01 *(larg.=(7,0+5,3)/2)		30,00	6,150		184,50		
	tratto 01-02		30,00	5,300		159,00		
	tratto 02-03		30,00	5,300		159,00		
	tratto 03-04		30,00	5,300		159,00		
	tratto 04-05		30,00	5,300		159,00		
	tratto 05-06		40,00	5,300		212,00		
	tratto 06-07 *(larg.=(5,6+6,5)/2)		18,50	6,050		111,93		
	tratto 07-08 *(larg.=(6,5+4,70)/2)		30,00	5,600		168,00		
	(lung.=6,6+3,7)	0,50	10,30		2,000	10,30		
	tratto 08-09 *(larg.=(4,7+5,3)/2)		49,50	5,000		247,50		
	tratto 09-10 *(larg.=(5,3+5,6)/2)		18,50	5,450		100,83		
	(lung.=18,5+13,3)	0,50	31,80		4,500	71,55		
	tratto 10-11 *(larg.=(5,6+5,1)/2)		30,00	5,350		160,50		
	tratto 11-12		28,50	5,100		145,35		
	tratto 12-13 *(larg.=(5,1+5,2)/2)		30,00	5,150		154,50		
	tratto 13-14 *(larg.=(5,2+5,5)/2)		30,00	5,350		160,50		
	tratto 14-15 *(larg.=(5,5+6,2)/2)		24,50	5,850		143,33		
	tratto 15-16 *(larg.=(6,2+6,3)/2)		4,80	6,250		30,00		
	tratto 16-17 *(larg.=(5,6+5,0)/2)		30,00	5,300		159,00		
	tratto 17-18 *(larg.=(5,0+5,5)/2)		30,00	5,250		157,50		
	tratto 18-19 *(larg.=(5,5+5,2)/2)		30,00	5,350		160,50		
	tratto 19-20 *(larg.=(5,2+5,3)/2)		30,00	5,250		157,50		
	tratto 20-21		30,00	5,300		159,00		
	tratto 21-22 *(larg.=(5,3+4,8)/2)		30,00	5,050		151,50		
	tratto 22-23 *(larg.=(4,8+5,2)/2)		30,00	5,000		150,00		
	A R I P O R T A R E					3´893,04		371´213,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´893,04		371´213,66
	tratto 23-24 *(larg.=(5,2+5,3)/2)		30,00	5,250		157,50		
	tratto 24-25		30,00	5,300		159,00		
	tratto 25-26 *(larg.=(5,3+5,5)/2)		30,00	5,400		162,00		
	tratto 26-27		30,00	5,500		165,00		
	tratto 27-28		30,00	5,500		165,00		
	tratto 28-29		30,00	5,500		165,00		
	tratto 29-30 *(larg.=(5,5+4,9)/2)		45,00	5,200		234,00		
	SOMMANO m²					5´100,54	6,13	31´266,31
76 / 76 U.005.100.51 0.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm limite carregiata	3,00	890,00			2´670,00		
	SOMMANO m					2´670,00	0,73	1´949,10
77 / 77 U.005.100.53 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² n. 3 attraversamenti pedonali *(par.ug.=3*8)	24,00	3,00	0,500		36,00		
	n. 1 STOP		15,00	0,500		7,50		
	SOMMANO m²					43,50	5,82	253,17
78 / 78 U.005.100.54 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto scritta STOP	4,00	2,00		1,000	8,00		
	SOMMANO m²					8,00	5,21	41,68
	A R I P O R T A R E							404´723,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							404´723,92
	intervento 06 - Località Colle Tripio (SpCat 6)							
79 / 79	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente							
E.001.190.05	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale							
5.a	accesso A *(larg.=(2,2+1)/2)		7,80	1,600	0,050	0,62		
	(larg.=3,5/2)		5,00	1,750	0,050	0,44		
	tratto 00-01 *(larg.=(3,500+4)/2)		23,00	3,750	0,050	4,31		
	tratto 01-02 *(larg.=(4+4,30)/2)		25,30	4,150	0,050	5,25		
	SOMMANO m³					10,62	25,48	270,60
80 / 80	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li							
E.001.200.01	eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km							
0.a	Vedi voce n° 79 [m³ 10.62]					10,62		
	SOMMANO m³					10,62	6,22	66,06
81 / 81	Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele							
E.001.210.02	bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01							
0.r	Vedi voce n° 80 [m³ 10.62]				1,300	13,81		
	SOMMANO t					13,81	18,99	262,25
82 / 82	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i							
U.005.040.04	rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio							
0.a	accesso A *(larg.=(2,2+1)/2)		7,80	1,600		12,48		
	(H/peso=3,5/2)		5,80		1,750	10,15		
	tratto 00-01 *(larg.=(3,500+4)/2)		23,00	3,750		86,25		
	tratto 01-02 *(larg.=(4+4,30)/2)		25,30	4,150		105,00		
	tratto 02-03	0,50	26,50	4,300		56,98		
		0,50	25,80	8,400		108,36		
	area B	0,50	10,50		5,000	26,25		
		0,50	5,80		4,700	13,63		
	area C	0,50	14,50		5,200	37,70		
	(lung.=16+8,8)	0,50	24,80		8,000	99,20		
	area D *(lung.=10+6)	0,50	16,00		2,800	22,40		
	tratto 04-05 *(larg.=(5,2+5)/2)		6,00	5,100		30,60		
	SOMMANO m²					609,00	0,90	548,10
83 / 83	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ...							
U.005.040.06	legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
0.a	accesso A *(larg.=(2,2+1)/2)		7,80	1,600	7,000	87,36		
	(larg.=3,5/2)		5,80	1,750	7,000	71,05		
	tratto 00-01 *(larg.=(3,500+4)/2)		23,00	3,750	7,000	603,75		
	tratto 01-02 *(larg.=(4+4,30)/2)		25,30	4,150	7,000	734,97		
	tratto 02-03	0,50	26,50	4,300	7,000	398,83		
		0,50	25,80	8,400	7,000	758,52		
	area B	0,50	10,50	5,000	7,000	183,75		
		0,50	5,80	4,700	7,000	95,41		
	SOMMANO m² x cm					2´933,64	1,38	4´048,42
84 / 84	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA							
U.005.040.08	(TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale,							
0.a	spessore 3 cm							
	accesso A *(larg.=(2,2+1)/2)		7,80	1,600		12,48		
	(H/peso=3,5/2)		5,80		1,750	10,15		
	tratto 00-01 *(larg.=(3,500+4)/2)		23,00	3,750		86,25		
	tratto 01-02 *(larg.=(4+4,30)/2)		25,30	4,150		105,00		
	tratto 02-03	0,50	26,50	4,300		56,98		
		0,50	25,80	8,400		108,36		
	area B	0,50	10,50		5,000	26,25		
		0,50	5,80		4,700	13,63		
	area C	0,50	14,50		5,200	37,70		
	A R I P O R T A R E					456,80		409´919,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					456,80		409´919,35
	(lung.=16+8,8)	0,50	24,80		8,000	99,20		
	area D *(lung.=10+6)	0,50	16,00		2,800	22,40		
	tratto 04-05 *(larg.=(5,2+5)/2)		6,00	5,100		30,60		
	SOMMANO m²					609,00	6,13	3´733,17
85 / 85 U.005.100.510.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm	2,00	70,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	0,73	102,20
86 / 86 U.005.100.530.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²	10,00	2,00	0,500		10,00		
		1,00	8,00	0,500		4,00		
	SOMMANO m²					14,00	5,82	81,48
87 / 87 U.005.100.540.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto scritta STOP	4,00	2,00	0,500		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	5,21	20,84
	A R I P O R T A R E							413´857,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							413´857,04
	intervento 07 - Località Colle Tripio 02 (SpCat 7)							
88 / 88 E.001.190.05 5.a	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale							
	nuova griglia		5,00	0,600	0,100	0,30		
	ripristino condotta esistente		22,50	0,600	0,100	1,35		
	SOMMANO m³					1,65	25,48	42,04
89 / 89 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
	nuova griglia		5,00	0,600	0,500	1,50		
	ripristino condotta esistente		22,50	0,600	1,000	13,50		
	SOMMANO m³					15,00	11,77	176,55
90 / 90 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 88 [m³ 1.65]					1,65		
	Vedi voce n° 89 [m³ 15.00]					15,00		
	SOMMANO m³					16,65	6,22	103,56
91 / 91 E.001.210.02 0.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01							
	Vedi voce n° 90 [m³ 16.65]				1,300	21,65		
	SOMMANO t					21,65	18,99	411,13
92 / 92 E.001.040.03 0.a	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento de ... istente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere							
	nuova griglia	2,00	5,00	0,150	0,500	0,75		
	SOMMANO m³					0,75	21,33	16,00
93 / 93 U.002.040.02 0.e	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE I ... o. Rigidità anulare SN 4 kN/m2 DN 500 mm e int. min 418 mm							
	ripristino condotta esistente		22,50			22,50		
	SOMMANO m					22,50	64,21	1´444,73
94 / 94 E.001.040.04 0.a	RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o sabbiella, ... ventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso							
	ripristino condotta esistente		22,50	0,600	0,800	10,80		
	SOMMANO m³					10,80	38,42	414,94
95 / 95 EL.050.010.0 80.f	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio car ... ESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in cemento mm 800 x mm 800							
	ripristino condotta esistente - raddoppio pozzetto incrocio provinciale					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	179,15	179,15
96 / 96 U.005.080.09 0.a	Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rc ... mm), classe di portata D400, Portata idraulica 99,00 l/sec							
	nuova griglia stradale					5,00		
	SOMMANO m					5,00	106,21	531,05
	A R I P O R T A R E							417´176,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							417´176,19
97 / 97 U.005.080.10 4.h	Fornitura in opera di griglie per canale normale di drena ... 875 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	79,73	797,30
98 / 98 E.001.190.27 0.a	ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTI O IN VASCHE, ESEG ... ateriali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano							
	pulizia griglia esistente		5,00	4,000	0,500	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	79,63	796,30
99 / 99 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio							
	accesso A		6,80	4,500		30,60		
		0,50	8,50		3,000	12,75		
	tratto 00-01 *(larg.=(4,3+3,8)/2)		15,00	4,050		60,75		
	SOMMANO m²					104,10	0,90	93,69
100 / 100 U.005.040.08 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	Vedi voce n° 99 [m² 104.10]					104,10		
	SOMMANO m²					104,10	6,13	638,13
101 / 101 U.005.100.53 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²							
	linea di arresto incrocio	1,00	8,50	0,500		4,25		
	SOMMANO m²					4,25	5,82	24,74
102 / 102 U.005.100.54 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto							
	scritta STOP	4,00	2,00	0,500		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	5,21	20,84
	A R I P O R T A R E							419´547,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							419´547,19
	intervento 08 - San Vincenzo - Accesso Sciusciardo 01 (SpCat 8)							
103 / 103 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio Accesso A	0,50	13,60		5,500	37,40		
		0,50	12,00		3,500	21,00		
	area B *(lung.=3,2+1,8)	0,50	5,00		7,000	17,50		
	tratto 00-01 *(larg.=(4,7+3,5)/2)		29,00	4,100		118,90		
	tratto 01-02		7,00	3,500		24,50		
	(larg.=(5+6,5)/2)		10,00	5,750		57,50		
	tratto 02-03 *(larg.=(2,6+3,5)/2)		30,00	3,050		91,50		
	SOMMANO m²					368,30	0,90	331,47
104 / 104 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale Vedi voce n° 103 [m² 368.30]				5,000	1´841,50		
	SOMMANO m² x cm					1´841,50	1,38	2´541,27
105 / 105 U.005.040.08 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm Vedi voce n° 103 [m² 368.30]					368,30		
	SOMMANO m²					368,30	6,13	2´257,68
106 / 106 U.005.100.53 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² arresto incrocio S.P.		6,00	5,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	5,82	174,60
107 / 107 U.005.100.54 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto scritta STOP	4,00	2,00	0,500		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	5,21	20,84
	A R I P O R T A R E							424´873,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							424´873,05
	intervento 09 - San Vincenzo - Accesso Sciusciardo 02 (SpCat 9)							
108 / 108 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio							
	Accesso A	0,50	10,80		5,400	29,16		
		0,50	12,70		3,000	19,05		
	tratto 00-01		9,40	6,800		63,92		
	tratto 01-02 *(larg.=(4,9+4,7)/2)		17,80	4,800		85,44		
	tratto 02-03 *(larg.=(5,3+5,2)/2)		12,50	5,250		65,63		
	tratto 03-04 *(larg.=(5,2+4)/2)		9,80	4,600		45,08		
	tratto 04-05		12,70	4,000		50,80		
	SOMMANO m²					359,08	0,90	323,17
109 / 109 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
	Vedi voce n° 108 [m² 359.08]				5,000	1´795,40		
	SOMMANO m² x cm					1´795,40	1,38	2´477,65
110 / 110 U.005.040.08 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	Vedi voce n° 108 [m² 359.08]					359,08		
	SOMMANO m²					359,08	6,13	2´201,16
	A R I P O R T A R E							429´875,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							429´875,03
	intervento 10 - San Vincenzo - Accesso Cinque Quattrini (SpCat 10)							
111 / 111 U.005.040.040.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio							
	Accesso A *(lung.=12+8,5)	0,50	20,50		2,900	29,73		
	area B	0,50	8,50		6,000	25,50		
	(lung.=9,1+3,2)	0,50	12,30		5,000	30,75		
	tratto 00-01		22,10	3,200		70,72		
	tratto 01-02 *(larg.=(3,2+3,4)/2)		18,00	3,300		59,40		
	tratto 02-03 *(larg.=(3,4+3,2)/2)		17,00	3,300		56,10		
	SOMMANO m²					272,20	0,90	244,98
112 / 112 U.005.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
	Vedi voce n° 111 [m² 272.20]				5,000	1´361,00		
	SOMMANO m² x cm					1´361,00	1,38	1´878,18
113 / 113 U.005.040.080.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	Vedi voce n° 111 [m² 272.20]					272,20		
	SOMMANO m²					272,20	6,13	1´668,59
	A R I P O R T A R E							433´666,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							433´666,78
	intervento 11 - Viale Cappuccini - Parchegio ex ospedale (SpCat 11)							
114 / 114 U.007.010.270.b	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del mat ... ne del ceppo: per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,45	230,90
115 / 115 U.007.010.280.a	Sovrapprezzo per interventi di abbattimento albero su str ... ovvero con circolazione di veicoli (Percentuale del 21.6%)					230,90		
	SOMMANO %					230,90	21,60	49,87
116 / 116 E.001.210.020.o	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVEN ... da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno							
	si considera un peso medio a m3 pai a Kg 700							
	Vedi voce n° 114 [cad 2.00]	3,50			700,000	4´900,00		
	SOMMANO kg					4´900,00	0,24	1´176,00
117 / 117 E.001.190.055.a	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente							
	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale							
	area M	0,50	9,00	6,500	0,100	2,93		
	area N *(larg.=(10,5+11,3)/2)	0,50	8,50	10,900	0,100	4,63		
	area O *(larg.=(10,5+16,1)/2)	0,50	8,50	13,300	0,100	5,65		
	area P *(lung.=7,25+4,5)	0,50	11,75	10,700	0,100	6,29		
	area Q		6,80	5,000	0,100	3,40		
	SOMMANO m³					22,90	25,48	583,49
118 / 118 E.001.100.050.a	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE, ECC., COMP ... ERIALE Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.							
	marciapiede esistente - betonella *(lung.=6+4,5+8,5+8,5+8)		35,50	1,000		35,50		
	SOMMANO m²					35,50	16,76	594,98
119 / 119 E.001.020.010.a	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
	nuovo marciapiede *(lung.=10,7+1,6+3,4+1,5)		17,20	1,500	0,200	5,16		
	SOMMANO m³					5,16	11,77	60,73
120 / 120 E.001.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 117 [m³ 22.90]					22,90		
	Vedi voce n° 118 [m² 35.50]				0,050	1,78		
	Vedi voce n° 119 [m³ 5.16]					5,16		
	SOMMANO m³					29,84	6,22	185,60
121 / 121 E.001.210.020.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01							
	Vedi voce n° 120 [m³ 29.84]				1,300	38,79		
	SOMMANO t					38,79	18,99	736,62
122 / 122 E.003.010.01	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI 5 N/mm²							
	A R I P O R T A R E							437´284,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							437´284,97
0.a	nuovo marciapiede *(lung.=10,7+1+3,4)		15,10	1,000	0,150	2,27		
	SOMMANO m³					2,27	104,62	237,49
123 / 123 E.003.040.02 0.a	ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C OPPURE ... tivi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata nuovo marciapiede							
	si considera una doppia maglia 20x20 filo 10							
	(par.ug.=2*5)*(lung.=10,7+1,6+3,4)	10,00	15,70		0,617	96,87		
	(par.ug.=2*78)	156,00	1,00		0,617	96,25		
	SOMMANO kg					193,12	1,85	357,27
124 / 124 E.023.010.12 0.a	PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00							
	marciapiede *(lung.=10,7+1,6+3,4+1,5+8,3+8,5+8,5+4,5+6)		53,00	1,000		53,00		
	SOMMANO m²					53,00	52,18	2´765,54
125 / 125 E.023.060.01 0.f	CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO ... CEMENTO TIPO 32.5 cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100							
	marciapede e accesso carrabile *(lung.=10,7+1,6+3,4+1,5)	2,00	17,20			34,40		
	accesso		6,00			6,00		
	SOMMANO m					40,40	38,05	1´537,22
126 / 126 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio							
	area A	0,50	8,00		3,500	14,00		
	area B	0,50	6,40		4,900	15,68		
	area C		7,00	6,400		44,80		
	area D	0,50	6,50		5,000	16,25		
	area E	0,50	5,80		9,600	27,84		
	area F	0,50	9,20		8,100	37,26		
	area G *(lung.=10,50+8,1)	0,50	18,60		2,500	23,25		
	area H *(lung.=16,8+10,5)	0,50	27,30		17,000	232,05		
	area I		15,50	4,400		68,20		
	area L *(lung.=9+7,1)	0,50	16,10		18,000	144,90		
	area M	0,50	9,00		6,500	29,25		
	area N *(H/peso=(10,5+11,3)/2)	0,50	8,50		10,900	46,33		
	area O *(H/peso=(10,5+16,1)/2)	0,50	8,50		13,300	56,53		
	area P *(lung.=7,25+4,5)	0,50	11,75		10,700	62,86		
	area Q		6,80		5,000	34,00		
	area R *(lung.=14,4+10,6)	0,50	25,00		3,000	37,50		
	SOMMANO m²					890,70	0,90	801,63
127 / 127 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
	area M	0,50	9,00	6,500	7,000	204,75		
	area N *(larg.=(10,5+11,3)/2)	0,50	8,50	10,900	7,000	324,28		
	area O *(larg.=(10,5+16,1)/2)	0,50	8,50	13,300	7,000	395,68		
	area P *(lung.=7,25+4,5)	0,50	11,75	10,700	7,000	440,04		
	area Q		6,80	5,000	7,000	238,00		
	area R *(lung.=14,4+10,6)	0,50	25,00		3,000	37,50		
	SOMMANO m² x cm					1´640,25	1,38	2´263,55
128 / 128 U.005.040.08 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	Vedi voce n° 126 [m² 890.70]					890,70		
	A RIPORTARE					890,70		445´247,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					890,70		445´247,67
	SOMMANO m²					890,70	6,13	5´459,99
129 / 129 U.005.100.51 0.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm stalli	40,00	5,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	0,73	146,00
130 / 130 U.005.100.53 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² linea di arresto	2,00	3,00	0,500		3,00		
	SOMMANO m²					3,00	5,82	17,46
131 / 131 U.005.100.54 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto scritta stop *(par.ug.=2,00*4)	8,00	2,00	0,500		8,00		
	SOMMANO m²					8,00	5,21	41,68
	A R I P O R T A R E							450´912,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							450´912,80
	intervento 12 - Via Morice (SpCat 12)							
132 / 132 E.001.190.23 0.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi come voce U.005.040.a *(par.ug.=1170*0,5)	585,00				585,00		
	SOMMANO m²					585,00	1,45	848,25
133 / 133 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio							
	Acesso A *(lung.=9+6,2)	0,50	15,20		5,200	39,52		
	tratto 00-01 *(larg.=(2,8+3)/2)		28,70	2,900		83,23		
	tratto 01-02 *(larg.=(3+4,3)/2)		16,00	3,650		58,40		
	tratto 02-03 *(larg.=(4,3+5,3)/2)		21,70	4,800		104,16		
	tratto 03-04 *(larg.=(5,3+3,9)/2)		15,70	4,600		72,22		
	tratto 04-05 *(larg.=(3,9+3,5)/2)		34,80	3,700		128,76		
	tratto 05-06 *(larg.=(3,5+3,9)/2)		5,50	3,700		20,35		
	tratto 06-07 *(larg.=(3,9+2,7)/2)		4,70	3,300		15,51		
	tratto 07-08 *(larg.=(2,4+3)/2)		10,00	2,700		27,00		
	tratto con cemento		10,00	1,200		12,00		
	tratto 08-09		5,70	3,500		19,95		
	tratto 09-10		26,70	4,800		128,16		
	tratto 10-11 *(larg.=(4,8+5)/2)		7,60	4,900		37,24		
	tratto 11-12 *(larg.=(3,9+2,7)/2)		34,30	3,300		113,19		
	tratto 12-13 *(larg.=(2,7+2,9)/2)		31,50	2,800		88,20		
	tratto 13-14 *(larg.=(4,2+4)/2)		19,50	4,100		79,95		
	tratto 14-15 *(larg.=(4+3,7)/2)		24,40	3,850		93,94		
	Accesso B	0,50	8,40		3,700	15,54		
		0,50	10,50		6,300	33,08		
	SOMMANO m²					1´170,40	0,90	1´053,36
134 / 134 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
	tratto 01-02 *(larg.=(3+4,3)/2)		16,00	3,650	3,000	175,20		
	tratto 02-03 *(larg.=(4,3+5,3)/2)		21,70	4,800	3,000	312,48		
	tratto 05-06 *(larg.=(3,5+3,9)/2)		5,50	3,700	3,000	61,05		
	tratto 06-07 *(larg.=(3,9+2,7)/2)		4,70	3,300	3,000	46,53		
	tratto 07-08 *(larg.=(2,4+3)/2)		10,00	2,700	3,000	81,00		
	tratto con cemento		10,00	1,200	3,000	36,00		
	tratto 08-09		5,70	3,500	3,000	59,85		
	tratto 09-10		26,70	4,800	3,000	384,48		
	tratto 10-11 *(larg.=(4,8+5)/2)		7,60	4,900	3,000	111,72		
	tratto 11-12 *(larg.=(3,9+2,7)/2)		34,30	3,300	3,000	339,57		
	tratto 12-13 *(larg.=(2,7+2,9)/2)		31,50	2,800	3,000	264,60		
	tratto 13-14 *(larg.=(4,2+4)/2)		19,50	4,100	3,000	239,85		
		0,50	10,50	6,300	3,000	99,23		
	SOMMANO m² x cm					2´211,56	1,38	3´051,95
135 / 135 U.005.040.08 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	Acesso A *(lung.=9+6,2)	0,50	15,20		5,200	39,52		
	tratto 00-01 *(larg.=(2,8+3)/2)		28,70	2,900		83,23		
	tratto 01-02 *(larg.=(3+4,3)/2)		16,00	3,650		58,40		
	tratto 02-03 *(larg.=(4,3+5,3)/2)		21,70	4,800		104,16		
	tratto 03-04 *(larg.=(5,3+3,9)/2)		15,70	4,600		72,22		
	tratto 04-05 *(larg.=(3,9+3,5)/2)		34,80	3,700		128,76		
	tratto 05-06 *(larg.=(3,5+3,9)/2)		5,50	3,700		20,35		
	tratto 06-07 *(larg.=(3,9+2,7)/2)		4,70	3,300		15,51		
	tratto 07-08 *(larg.=(2,4+3)/2)		10,00	2,700		27,00		
	tratto con cemento		10,00	1,200		12,00		
	tratto 08-09		5,70	3,500		19,95		
	tratto 09-10		26,70	4,800		128,16		
	tratto 10-11 *(larg.=(4,8+5)/2)		7,60	4,900		37,24		
	tratto 11-12 *(larg.=(3,9+2,7)/2)		34,30	3,300		113,19		
	A R I P O R T A R E					859,69		455´866,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					859,69		455´866,36
	tratto 12-13 *(larg.=(2,7+2,9)/2)		31,50	2,800		88,20		
	tratto 13-14 *(larg.=(4,2+4)/2)		19,50	4,100		79,95		
	tratto 14-15 *(larg.=(4+3,7)/2)		24,40	3,850		93,94		
	Accesso B	0,50	8,40		3,700	15,54		
		0,50	10,50		6,300	33,08		
	SOMMANO m²					1´170,40	6,13	7´174,55
136 / 136 U.005.100.510.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm	2,00	300,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	0,73	438,00
137 / 137 U.005.100.530.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² lineee di arresto incroci	2,00	3,00	0,500		3,00		
	SOMMANO m²					3,00	5,82	17,46
138 / 138 U.005.100.540.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto scritta STOP agli accessi *(par.ug.=2*4)	8,00	2,00	0,500		8,00		
	SOMMANO m²					8,00	5,21	41,68
	A R I P O R T A R E							463´538,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							463´538,05
	intervento 13 - Comino 01 - centro abitato (SpCat 13)							
139 / 139 U.005.040.040.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio					850,00		
	SOMMANO m²					850,00	0,90	765,00
140 / 140 U.005.040.080.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm Vedi voce n° 139 [m² 850.00]					850,00		
	SOMMANO m²					850,00	6,13	5´210,50
	A R I P O R T A R E							469´513,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							469´513,55
	intervento 14 - Comino 02 - Località Raselli (SpCat 14)							
141 / 141 U.005.040.040.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio rappezzi *(par.ug.=2050,00*0,3)	615,00				615,00		
	SOMMANO m²					615,00	0,90	553,50
142 / 142 U.005.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale rappezzi Vedi voce n° 141 [m² 615.00]	0,30			4,000	738,00		
	SOMMANO m² x cm					738,00	1,38	1´018,44
143 / 143 U.005.040.080.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm rappezzi Vedi voce n° 141 [m² 615.00]					615,00		
	SOMMANO m²					615,00	6,13	3´769,95
	A R I P O R T A R E							474´855,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							474´855,44
	intervento 15 - Comino 03 - Località San Clemente (SpCat 15)							
144 / 144 U.005.040.040.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio rappezzi *(par.ug.=2050*0,25)	512,50				512,50		
	SOMMANO m²					512,50	0,90	461,25
145 / 145 U.005.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale rappezzi Vedi voce n° 144 [m² 512.50]	0,25			5,000	640,63		
	SOMMANO m² x cm					640,63	1,38	884,07
146 / 146 U.005.040.080.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm rappezzi Vedi voce n° 144 [m² 512.50]					512,50		
	SOMMANO m²					512,50	6,13	3´141,63
	A R I P O R T A R E							479´342,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							479´342,39
	intervento 16 - Caporosso 01 - Centrale elettrica (SpCat 16)							
147 / 147 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio rappezzi *(par.ug.=4600,00*0,15)	690,00				690,00		
	SOMMANO m²					690,00	0,90	621,00
148 / 148 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale rappezzi Vedi voce n° 147 [m² 690.00]				3,000	2´070,00		
	SOMMANO m² x cm					2´070,00	1,38	2´856,60
149 / 149 U.005.040.08 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm rappezzi Vedi voce n° 147 [m² 690.00]					690,00		
	SOMMANO m²					690,00	6,13	4´229,70
	A R I P O R T A R E							487´049,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							487´049,69
	intervento 17 - Caporosso 02 - Zona rotatoria (SpCat 17)							
150 / 150 U.005.040.040.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio rappezzi *(par.ug.=5000,00*0,10)	500,00				500,00		
	SOMMANO m²					500,00	0,90	450,00
151 / 151 U.005.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale rappezzi Vedi voce n° 150 [m² 500.00]	0,25			4,000	500,00		
	SOMMANO m² x cm					500,00	1,38	690,00
152 / 152 U.005.040.080.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm rappezzi Vedi voce n° 150 [m² 500.00]					500,00		
	SOMMANO m²					500,00	6,13	3´065,00
	A R I P O R T A R E							491´254,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							491´254,69
	lavori generali (SpCat 18)							
153 / 153 U.005.040.110.a	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISUR ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	95,57	955,70
154 / 154 U.005.040.120.a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzat ... o. Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Vedi voce n° 153 [mc 10.00]					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	56,83	568,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							492´778,69
	T O T A L E euro							492´778,69
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	intervento 01 - Localita' Cerchiara 01	56´355,89
002	intervento 02 - Localita' Cerchiara 02	57´379,81
003	intervento 03 - Localita' Crognaleto	196´126,46
004	intervento 04 - Localita' Cenericcio	27´936,36
005	intervento 05 - Localita' Voire	66´925,40
006	intervento 06 - Località Colle Tripio	9´133,12
007	intervento 07 - Località Colle Tripio 02	5´690,15
008	intervento 08 - San Vincenzo - Accesso Sciusciardo 01	5´325,86
009	intervento 09 - San Vincenzo - Accesso Sciusciardo 02	5´001,98
010	intervento 10 - San Vincenzo - Accesso Cinque Quattrini	3´791,75
011	intervento 11 - Viale Cappuccini - Parchegio ex ospedale	17´246,02
012	intervento 12 - Via Morice	12´625,25
013	intervento 13 - Comino 01 - centro abitato	5´975,50
014	intervento 14 - Comino 02 - Località Raselli	5´341,89
015	intervento 15 - Comino 03 - Località San Clemente	4´486,95
016	intervento 16 - Caporosso 01 - Centrale elettrica	7´707,30
017	intervento 17 - Caporosso 02 - Zona rotatoria	4´205,00
018	lavori generali	1´524,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	492´778,69
	A R I P O R T A R E	

Guardiagrele (CH), 06/06/2018

Il Tecnico
ARCH. MARIO GALLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per Oneri Diretti della Sicurezza)	
A misura euro	492´778,69
ribasso al prezzario Regione Abruzzo 2018 - 20% euro	-98´555,74
Sommano euro	394´222,95
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
Oneri Speciali per l'attuazione del PSC euro	16´562,96
Sommano euro	16´562,96
TOTALE LAVORI + SICUREZZA euro	410´785,91
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1)Spese Tecniche, così ripartite:	
b.1.1) Progettazione esecutiva e D.L. euro	13´974,50
b.1.2) Coordinamento Sicurezza CSP e CSE euro	6´931,20
b.1.3) Supporto al RUP per verifica progettazione esecutiva euro	2´168,15
b.1.4) Supporto al RUP per validazione progetto esecutivo euro	166,78
b2) INARCASSA su spese Tecniche (b1) (4%) euro	929,63
b3) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%) - su lavori e sicurezza euro	8´215,72
b4) Imprevisti euro	1´307,99
b5) IVA su Spese Tecniche e INARCASSA (22%) euro	5´317,46
b6) IVA sui lavori e imprevisti (22%) euro	90´660,66
Sommano euro	129´672,09
TOTALE euro	540´458,00

Guardiagrele (CH), 06/06/2018

Il Tecnico
ARCH. MARIO GALLO

A RIPORTARE	